

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на строительство
Индивидуальный предприниматель

А.М. Потапов /
20 г.

349 985 руб.



Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел, факс (495) 347-33-01

Форма 4
Приложение №1 к дог. №3/2021 от 12.04.2021г.

349 985 руб.

Директор МКОУ Вёшкинской ООШ

А.А. Панков /

20 г.

Стройка: МКОУ Вёшкинская ООШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы в МКОУ Вёшкинская ООШ (ремонт раздевалки при спортзале - общестроительные работы)

Сметная стоимость: **349.985** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

На основании приказа Минстроя России №421/пр от 04.08.2020г.: 1.п.58 при отсутствии необходимых расценок в сборниках единичных расценок на ремонтно-строительные работы сметные затраты на ремонтно-строительные работы определены по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) с применением след.коэф. (1,15- к затратам труда и оплате труда рабочих, 1,25- к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов)

Раздел 1. ДЕМОНТАЖ

1. ФЕРр 53-1-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен, 100 м2	0.5691	144.92 92.99	51.93 6.08	82	53	30 3	12.3 0.45	6.99993 0.256095
2. 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т	0.534954							
Объем: (0.5691)*0.94								

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4	
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01										
3. ФЕР 53-1-4 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев, 100 м2		0.5691	711.62 380.42	331.20 38.75	405	216	188 22	51.2 2.87	10	29.13792 1.633317
4. 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т		1.559334								
	Объем: (0.5691)*2.74									
5. ФЕР 46-04-006-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых, 100 м2		0.192	435.33 221.51	213.82 92.34	84	43	41 18	29.3 6.84		5.6256 1.31328
6. 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т		0.68736								
	Объем: (0.192)*3.58									
7. ФЕР 56-9-3 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных, 100 шт		0.04	1 064.75 1 064.75		43	43		134.1		5.364
8. 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т		0.096								
	Объем: (0.04)*2.4									
9. ФЕР 56-10-1 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Снятие дверных полотен, 100 м2		0.0532	288.06 288.06		15	15		36.28		1.930096
	Объем: 0.7*1.9*4									
10. 999-9900 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Строительный мусор, т		0.062776								
	Объем: (0.0532)*1.18									

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11. ФЕР 46-04-010-02
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2

12. 999-9900
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Строительный мусор, т

Объем: (0.061)*0.8

13. ФЕР 46-04-001-04
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Разборка: кирпичных стен, м3

Объем: 1.8*0.25

14. 999-9900
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Строительный мусор, т

Раздел 2. ПОЛЫ

15. ФЕРр 51-3-1
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта
вручную (Засыпка ямы песком внутри помещения), 100
м3

16. ФССЦ 02.3.01.02-0016
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Песок природный для строительных: работ средний с
крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по
массе, м3

Объем: 15.6*1.2

17. ФЕР 06-01-001-13
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)
Устройство фундаментов-столбов: бетонных, 100 м3

Объем: 0.3*0.3*0.4*42

Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. ФССЦ 04.1.02.05-0007 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), м3		1.54224	665.00		1 026				Форма 4

Объем: (0.01512)*102.0

19. ФЕР 06-03-004-12 (Приказ № 352/пр от 30.06.2020) Армирование подстилающих слоев и набетонок, т Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.15	441.86 118.20	38.06 5.44	66	18	6 1	13.34 0.4375	2.001 0.065625
--	------	------------------	---------------	----	----	--------	-----------------	-------------------

20. ФССЦ 08.4.02.01-0021 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Сетка арматурная сварная, т	0.156	7 200.00		1 123				
--	-------	----------	--	-------	--	--	--	--

Объем: (0.15)*1.04

21. ФЕР 08-01-003-07 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2	0.2394	406.28 231.85	89.55 2.90	97	56	21 1	24.38 0.25	5.836572 0.05985
--	--------	------------------	---------------	----	----	---------	---------------	---------------------

Объем: 0.3*0.4*4*42+0.3*0.3*42
Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15

22. ФССЦ 01.2.03.03-0056 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций, кг	57.456	16.34		939				
--	--------	-------	--	-----	--	--	--	--

Объем: (0.2394)*240.0

23. ФЕР 11-01-012-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Укладка лаг: по кирпичным столбикам, 100 м2 Выт.ресурсы: ФССЦ 01.3.05.23-0129; [M-(64.94=19100.00*0.0034)]; ФССЦ 06.1.01.05-0035; [M-(893.83=1752.60*0.51)] Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.292	3 254.37 438.48	55.18 8.73	950	128	16 3	51.405 0.775	15.01026 0.2263
---	-------	--------------------	---------------	-----	-----	---------	-----------------	--------------------

24. С ТЦ 05.2.03.11_44_4401033064_31.03.2021_01 Кирпич бетонный 250*125*90, шт	336	3.46		1 163				
---	-----	------	--	-------	--	--	--	--

Объем: 8*42

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. ФССЦ 11.1.01.09-0002 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Лаги для устройств полов антисептированные тип II, сечение 100-150х40-60 мм (дополнительно, лаги из двух досок 150*50), м3 Объем: (0.292)*1.18		0.34456	1 970.00		679				Форма 4
26. ФССЦ 04.3.01.09-0015 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Раствор готовый кладочный, цементный, М150, м3 Объем: (0.292)*0.28		0.08176	548.30		45				
27. ФССЦ 14.2.06.01-0108 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Антисептик водный, т Объем: (0.292)*0.0034		0.0009928	32 581.29		32				
28. ФЕР 11-01-033-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 Вычт.ресурсы: ФССЦ 11.1.01.04-0026: [М-(7746.48=2088.00*3.71)] Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15		0.292	1 030.47 589.55	127.10 28.78	301	172	37 8	69.115 2.325	20.18158 0.6789
29. ФССЦ 11.1.01.04-0032 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Доски для покрытия полов толщиной: 47 мм, шириной 118 мм, м3 Объем: (0.292)*100*0.05*1.05		1.533	2 230.10		3 419				
30. ФЕР 10-01-089-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Антисептирование водными растворами: покрытый по фермам, 100 м2 Вычт.ресурсы: ФССЦ 01.3.05.23-0129: [М-(171.90=19100.00*0.009)] Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2		0.292	102.36 81.01	20.58 1.83	30	24	6 1	9.269 0.15	2.706548 0.0438
31. ФССЦ 14.2.06.01-0108 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Антисептик водный, т Объем: (0.292)*0.009*2 Начисления: Н48= 2		0.010512	32 581.29		342				

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма 4	

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

32. ФЕР 26-01-041-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий, м3 Объем: 29.2*0.1 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	2.92	131.59 102.37	29.21 4.50	384	299	85 13	10.8905 0.3875	31.80026 1.1315		
33. ФССЦ 12.2.05.06-0031 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-10, м3 Объем: (2.92)*1.02	2.9784	393.33		1 171						
34. ФЕР 11-01-053-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2, 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.292	6 472.47 298.68	787.58 91.53	1 890	87	230 27	36.5585 8.975	10.675082 2.6207		
35. ФЕР 11-01-036-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство покрытий: из линолеума на клею, 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.292	420.72 365.06	54.75 13.16	123	107	16 4	43.93 1.0625	12.82756 0.31025		
36. ФССЦ 14.1.02.04-0102 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для укладки ПВХ-покрытий, кг Объем: (0.292)*50.0	14.6	25.56		373						
37. ФССЦ 01.6.03.04-0116 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТ iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2), м2 Объем: (0.292)*102.0	29.784	181.33		5 401						
38. ФЕР 11-01-039-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство плинтусов: деревянных, 100 м	0.36	567.51 65.51	5.57 1.07	204	24	2	7.68 0.09	2.7648 0.0324		

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 3. СТЕНЫ

39. ФЕР 15-02-041-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (тамбур), 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.052	3 743.67 452.32	1.89 0.74	195	24			53.0265 0.055	2.757378 0.00286
40. ФЕР 10-05-013-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (тамбур), 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.052	2 670.89 575.03	3.04 1.26	139	30			63.3995 0.125	3.296774 0.0065
41. ФССЦ 01.6.01.02-0008 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм, м2 Объем: (0.052)*105.0	5.46	20.47		112					
42. ФЕР 10-05-008-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом, 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15	0.5691	3 638.30 865.73	66.83 6.50	2 071	493		38 4	95.45 0.5	54.320595 0.28455
43. ФССЦ 01.6.01.02-0008 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм, м2 Объем: (0.5691)*107.0	60.8937	20.47		1 246					
44. ФССЦ 14.5.01.01-0011 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл, шт Объем: (0.5691)*7.0	3.9837	14.14		56					

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45. ФЕР 10-05-001-03 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами, 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15		0.311	5 371.75 1 084.77	139.25 13.44	1 671	337	43	119.6 1.0375	10 37.1956 0.3226625
46. ФССЦ 12.2.03.02-0012 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Вата минеральная <ISOVER>: ЗвукоЗащита-100, м3 Объем: (0.311)*103*0.1		3.2033	338.92		1 086				
47. ФССЦ 01.6.01.02-0008 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм, м2 Объем: (0.311)*235.0		73.085	20.47		1 496				
48. ФЕР 15-06-001-04 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021) Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности, 100 м2 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15		0.9321	298.77 253.70	1.21 0.33	278	236	1	28.635 0.025	26.690684 0.0233025
49. ФССЦ 14.1.03.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для обоев КМЦ, т Объем: (0.9321)*(-0.0015)		0.00139815	25 990.00		-36				
50. С ТЦ 01.6.02.03_44_4401184391_02.04.2021_01 Стеклохолст малярный KLEO 1x50м, м2 Объем: (0.9321)*113		105.3273	3.20		337				
51. С ТЦ 14.1.03.02_44_4401184391_02.04.2021_01 Клей для стеклообоев KLEO ULTRA 25 м2 (0,25кг), кг Объем: (0.9321)*1.5		1.39815	175.52		245				

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 4
52. ФЕР 15-04-027-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: стен(Шпаклевание поверхности облицовки за 2 раза (по гкл и по паутинке), 100 м2 Начисления: H3= 2.5, H4= 2.5, H5= 2.3, H48= 2	0.9321	769.51 238.42	4.05 0.93	717	222	4	25.07	0.075	23.367747	0.0699075
53. ФЕР 15-04-005-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.9321	329.67 238.29	8.60 1.63	307	222	8	26.565	0.1375	24.761237	0.1281638
54. ФССЦ 14.3.02.01-0371 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая, т Объем: (0.9321)*63/1000	0.0587223	27 164.52		1 595						
55. ФССЦ 14.4.01.02-0011 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Грунтовка: "Тифенгрунд", л Объем: (0.9321)*20	18.642	43.58		812						
56. ФССЦ 14.5.07.04-0101 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Колерная паста, кг	4.66	18.50		86						
Раздел 4. ПОТОЛОК										
57. ФЕР 10-05-011-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых, 100 м2	0.2763	4 297.22 879.79	45.16 4.77	1 187	243	12	97	0.38	26.8011	0.104994
58. ФССЦ 01.6.01.02-0008 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм, м2 Объем: (0.2763)*111.0	30.6693	20.47		628						

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма	
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01										
9										
59. ФССЦ 07.2.06.04-0111 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм, 100 шт Объем: (0.2763)*0.81		0.223803	38.86							
60. ФЕР 26-01-039-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3 Объем: 27.63*0.1 Начисления: H51= 1.25, H53= 1.15		2.763	163.62 113.03	50.59 7.98	452	312	140 22	12.167 0.6875	33.617421 1.8995625	
61. ФССЦ 12.2.03.02-0012 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Вата минеральная <ISOVER>: ЗвукоЗащита-100, м3 Объем: (0.311)*102*0.1		3.1722	338.92		1 075					
62. ФЕР 15-04-027-06 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (Шпаклевание за 2 раза : по ГКЛ и по паутинке), 100 м2 Начисления: H48= 2, H51= 2.5, H53= 2.3		0.2763	1157.91 328.10	7.35 1.50	320	91	2	34.5 0.125	9.53235 0.0345375	
63. ФЕР 15-06-001-07 (Приказ № 51/пр от 09.02.2021) Оклейка обоями потолков, 100 м2		0.2763	178.81 141.41	0.97 0.26	49	39		14.7 0.02	4.06161 0.005526	
64. ФССЦ 14.1.03.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Клей для обоев КМЦ, т Объем: (0.2763)*(-0.0014)		-	25 990.00		-10					
65. С ТЦ 01.6.02.03_44_4401184391_02.04.2021_01 Стеклохолст малярный KLEO 1x50м, м2 Объем: (0.2763)*113		31.2219	3.20		100					
66. С ТЦ 14.1.03.02_44_4401184391_02.04.2021_01 Клей для стеклообоев KLEO ULTRA 25 м2, кг		0.38682	175.52		68					
10										

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Форма 4

Объем: (0.2763)*1.4

67. ФЕР 15-04-005-06

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2

0.2763	325.03	6.88	90	64	2	26	7.1838
	233.22	1.30				0.11	0.030393

68. ФССЦ 14.3.02.01-0371

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая, т

Объем: (0.2763)*(63/1000)

0.0174069	27 164.52	473					
-----------	-----------	-----	--	--	--	--	--

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

69. ФЕР 69-15-1

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Затаривание строительного мусора в мешки, т

0.81	23.81	7.41	19	6		1.03	0.8343
------	-------	------	----	---	--	------	--------

70. ФССЦпг 01-01-01-041

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза

Объем:
0.534954+1.559334+0.68736+0.096+0.062776+0.0488+
0.81+0.14364+0.147

4.089864	42.98	42.98	176		176		
----------	-------	-------	-----	--	-----	--	--

71. ФССЦпг 03-21-01-087

(Приказ № 876/пр от 26.12.2019)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 87 км, 1 т груза

Объем:
0.534954+1.559334+0.68736+0.096+0.062776+0.0488+
0.81+0.14364+0.147

4.089864	41.73	41.73	171		171		
----------	-------	-------	-----	--	-----	--	--

На основании приказа Министра России №421/пр от 04.08.2020г.: 1.п.58 при отсутствии необходимых расценок в сборниках единичных расценок на ремонтно-строительные работы сметные затраты на ремонтно-строительные работы определены по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений) с применением след.коэф.(1,15- к затратам труда и оплате труда рабочих, 1,25- к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				39 507	4 297	1 342		494.80326

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3;
%=99 - по стр. 5, 11, 13; %=82 - по стр. 7, 9;
%=75 - по стр. 15; %=95 - по стр. 17, 19, 39, 48,
52, 53, 62, 63, 67; %=110 - по стр. 21; %=111 - по
стр. 23, 28, 34, 35, 38; %=106 - по стр. 30, 40, 42,
45, 57; %=90 - по стр. 32, 60; %=78 - по стр. 69)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3;
%=60 - по стр. 5, 11, 13, 32, 60; %=62 - по стр. 7,
9; %=45 - по стр. 15; %=55 - по стр. 17, 19; %=68
- по стр. 21; %=64 - по стр. 23, 28, 34, 35, 38;
%=54 - по стр. 30, 40, 42, 45, 57; %=47 - по стр.
39, 48, 52, 53, 62, 63, 67; %=50 - по стр. 69)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Всего по смете без НР и СП

НР с к=0,7

СП с к=0,9

Итого по УСНО с НР и СП

Расчёт НДС (письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)

Стоимость эксплуатации машин

Разница ЭМ-ЗПМ

НДС от (ЭМ-ЗПМ)

Сметная стоимость материалов

НДС от стоимости материалов

Итого

НДС в НР (0,1712*0,20=0,03424)

НДС в СП (0,15*0,20=0,03)

Итого по УСНО с НДС

Итого

Итого

347

347

347

46 215

4 264

2 444

39 507

2 985

2 200

44 692

1 342

1 199

240

33 870

6 774

51 706

102

66

51 874

52 393

52 393

< 7 МДС-2021 * 1-01 * 1-4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210330) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого

Итого

С ИНДЕКСОМ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

6.68

52 393

52 393

349 985

Составил: начальник отдела ЖКХ  М.А.Васильев

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:  О.В. Панов

(должность, подпись, Ф.И.О)